



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า  
เรื่อง เพยแพร่ราคากลาง

---

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามโครงการก่อสร้าง ถนนซอยไม้กสักกรรม หมู่ที่ 6 ตำบลลำป่า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2559 วงเงินงบประมาณ 225,000 บาท และวงเงินราคากลาง 206,000 บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

สืบเอก

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า

## สรุปผลของการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภทงานทาง (โครงการก่อสร้างถนนสายชอขยโล่กสิกรรม)			
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง			
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ กระทรวงมหาดไทย			
แบบเลขที่ /2559 ลงวันที่ -/-/-		รายการเลขที่ -	
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4		จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	152,338.98	1.3574	206,784.93	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			206,784.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			206,000.00	
	ตัวอักษร ( เงินสองแสนหกพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 194.03 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสมปอง เพชรสิงห์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง
2. ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอภิชาติ บุญยั้ง)  
นายช่างโยธา
3. ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายถาวร แสงสว่าง)  
นายช่างเขียนแบบ

ก่อสร้างถนนสายซอยไล่กสิกรรม

เลขที่ / 2559

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ประมาณการ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

แผ่นที่ / 1

หมวดงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 335.00 เมตร โดยการถมดินธรรมดาหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร จำนวน 603 ลบ.ม.

และถมหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 67 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเรียบร้อย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		รวมเป็นเงิน		
1	เกรดเกลี่ยผิวทาง	1,340	ตร.ม.	00	00	00	00	1.87	00	2,505	80	2,505	80	
2	ดินถมธรรมดา (บดอัด)	603	ลบ.ม.	202	72	122,240	16	00	00	00	00	122,240	16	
3	หินคลุก (บดอัด)	67	ลบ.ม.	335	14	22,454	38	31	92	2,138	64	24,593	02	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	1	ป้าย	3,000	00	3,000	00	00	00	00	00	3,000	00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน												152,338	98	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองพัทลุง 21.00 - 21.99 เฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง เพชรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บุญยัง)

นายช่างโยธา

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายถาวร แสงสว่าง)

นายช่างเขียนแบบ

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนขอยไต่กสิกรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนขอยไต่กสิกรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๕.๐๐ เมตร โดยการถมดินธรรมชาติ หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐๓ ลบ.ม. และถมหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๖๗ ลบ.ม. พร้อมบดอัดเรียบร้อยละ ๑๐๐ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคาตกลงกำหนด ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาตกลง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

1. นายสมปอง เพชรสิงห์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ บุญยัง	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. นายถาวร แสงสว่าง	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ